



DLAAP/980

PV DE LA VISITE DES LIEUX RELATIF A L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° N°06/980/2020

OBJET : TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE ET L'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE

Conformément au règlement de consultation de l'appel d'offres ouvert sur offres de prix N° 06/980/2020 portant sur travaux de rénovation des installations informatique et téléphonique et l'installation d'un système de vidéosurveillance en un (1) lot unique , une visite des lieux a été organisée le 20/02/2020 à 10H00 aux adresses suivantes :

- Siege du LPEE au 25, Rue d'azilal - Casablanca ;
- Station Expérimentale de la Route El Jadida au Km 7, route el Jadida, Oasis – Casablanca (SERJ) ;
- CEREP et CEMGI, croisement Routes Nationales 106 et 107 Tit Mellil B.P 61 – Casablanca.

Les concurrents ont pris connaissance de l'état des lieux concernés et de la consistance des travaux.

Les concurrents ont soulevées des questions auxquelles le maître d'ouvrage a répondu comme suit :

Questions :

1. Nombre de postes prévus ;
2. Lieu du local technique d'installation du PABX à la SERJ ?
3. Lieu d'arrivée de l'accès E1 de l'opérateur téléphonique actuel ?
4. Est-ce que le réseau de la vidéosurveillance sera séparé physiquement du réseau informatique ?
5. Par quel moyen physique sont interconnectés les différents bâtiments du site de la SERJ avec le bâtiment principal dans lequel se trouve les équipements DATA ?
6. Par quel moyen physique sont interconnectés les différents sites avec le site du siège LPEE ?
7. Où est prévu le plancher pour local technique ?

Réponses :

1. Le nombre de poste est indiqué au bordereau des prix- Détail estimatif ;
2. Le local technique d'installation du PABX à la SERJ se trouve au 3^{ème} étage où sont installés les équipements DATA ;
3. L'arrivée de l'accès E1 par la FO est au niveau du 3^{ème} étage où sont installés les équipements DATA ;
4. Effectivement les deux réseaux sont séparés le flux vidéo aura son propre réseau ;
5. Le bâtiment est interconnecté par fibre optique avec les autres bâtiments (CEEE, CEH et CES) ;
6. Les sites sont interconnectés en étoile vers le siège par des connexions MPLS privées ;
7. Il s'agit de faux plancher pour les locaux techniques pour le passage des câbles et contre les risques d'inondation.

DLAAP/980